



- 1. Условные обозначения см лист 56
- 2. Устройство зашивок коммуникаций ЗШ1, ЗШ2, ЗШ3, ЗШ5 см. на фрагментах планов 2...6, листы 49, 50, раздел УАС 2-1.
- 3. Количество зашивок на дом : ЗШ1 - 40 шт.; ЗШ2 - 20 шт.; ЗШ3 - 36 шт.; ЗШ4 - 10 шт.
- 4. Устройство подвесных потолков ПП1, ПП2 смотри лист 55 раздела УАС2-1. Количество на дом ПП1 - 10 шт., ПП2 - 10 шт.

- 5. В приквартирных тамбурах выполнить перегородку из блоков ячеистобетонных толщиной 100 мм, длиной 300 мм, D=400 кг/м³, СТБ 1117-93 на растворе М 50, см. фрагменты 5.6, лист 50, раздел УАС2-1.
- 6. В местах поворота лестничных маршей на каждом этаже следует устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля. В местах изменения направления движения поручни запроектированы непрерывными. На верхней или боковой, внешней относительно марша, поверхности поручней перил должны быть предусмотрены рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, м, не менее: ширина — 0,010; высота — 0,015; высота рельефа цифры — 0,002.

Привязан 86-19 АС2 л. 57			
ГИП	ШУХ	ИИ	04.10
И.И.Н.	Потрипенко	ИИ	02.20
Н.КОНТР.	ШУХ	ИИ	04.10
Инв. N			

РУП "Институт Белгоспроект"	ГАП	Ермолин	01.16
	ГКП	Поляков	01.16

План типового этажа.
Отделочные работы

Моз90-11Р-01у-АС

Лист	57
------	----